

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Progetto unitario convenzionato comparto CTP.5

COMMITTENTE:

Ponsacco, 02/07/2026

IL TECNICO
Arch. Fabrizio Macchi

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 15/12/2020	Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese Delimitazione zone di intervento Strada di lottizzazione compresa strada di lottizzazione fuori comparto (ml 122,70x2 lati + ml 10x2 = 265,40 ml / 3,50 ml a pannello = 75 pannelli) Verde pubblico - Passaggio carrabile - Banchina esistente (ml 175x2 lati + ml 10x4 = 390 ml / 3,50 ml a pannello = 105 pannelli)					75,00 111,00		
	SOMMANO cadauno					186,00	26,15	4'863,90
2 29/01/2026	Recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento. Noleggio per i mesi successivi al primo Noleggio mesi successivi al primo recinzione a delimitazione zone di intervento (si considera, quale importo onnicomprensivo, un mese di noleggio in aggiunta al primo)	1,00			186,000	186,00		
	SOMMANO cadauno					186,00	6,25	1'162,50
3 15/12/2020	Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento. Smontaggio recinzione a delimitazione zone di intervento					186,00		
	SOMMANO cadauno					186,00	11,31	2'103,66
4 07/07/2022	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento - per profondità pari a 10 cm Scotico superficiale strada di lottizzazione Scotico superficiale strada di lottizzazione fuori comparto Scotico superficiale verde pubblico (mq 50,30+858,60+259) Scotico superficiale banchina esistente Scotico vasca di compensazione					841,00 386,00 1'167,90 600,00 3'030,00		
	SOMMANO mq					6'024,90	3,20	19'279,68
5 30/01/2026	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici. Compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti per quantità superiori a 5000 m³ Scavo di sbancamento strada di lottizzazione Scavo di sbancamento strada di lottizzazione fuori comparto Scavo di sbancamento verde pubblico Scavo vasca di compensazione	841,00 386,00 1167,90 3030,00			0,300 0,300 0,300 0,200	252,30 115,80 350,37 606,00		
	SOMMANO mc					1'324,47	3,59	4'754,85
6 07/07/2022	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti fino alla profondità di m 1,50 Scavo per creazione sede sottoservizi strada di lottizzazione Fognatura bianca Fognatura nera Linea acquedotto Linea gas Linea enel		80,00 40,00 100,00 50,00 55,00	0,800 0,800 0,300 0,300 0,300	0,800 1,100 0,500 0,500 0,500	51,20 35,20 15,00 7,50 8,25		
	A R I P O R T A R E					117,15		32'164,59

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					117,15		32'164,59
	Linea Telecom		55,00	0,300	0,500	8,25		
	Linea illuminazione pubblica		100,00	0,300	0,500	15,00		
	Scavo per creazione sede sottoservizi strada di lottizzazione fuori comparto							
	Fognatura nera		50,00	0,800	1,100	44,00		
	Linea acquedotto		18,00	0,300	0,500	2,70		
	Linea gas		14,00	0,300	0,500	2,10		
	Linea Telecom		50,00	0,300	0,500	7,50		
	Linea illuminazione pubblica		43,00	0,300	0,500	6,45		
	Linea enel		14,00	0,300	0,500	2,10		
	SOMMANO mc					205,25	8,27	1'697,42
7 30/01/2026	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale -spessore minimo 20 cm							
	Strada di lottizzazione - parti perimetrali scavi	2,00	165,00	0,500		165,00		
	Strada di lottizzazione - tombatura fossa esistente	2,00	115,00	1,200		276,00		
	Strada di lottizzazione fuori comparto - parti perimetrali scavi	2,00	50,00	0,500		50,00		
	SOMMANO mq					491,00	5,58	2'739,78
8 30/01/2026	Fornitura e posa in opera di fognatura stradale in Tubi di polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008; tutte le tubazioni dovranno inoltre soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'. Le tubazioni saranno complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica; il prezzo comprende la formazione del letto di posa perfettamente livellato, il rinfianco completo e copertura della tubazione in sabbia fine o sabbione dello spessore medio di cm. 15, il calo della tubazione l'innesto ed il raccordo con i pozzetto, curve e pezzi speciali se necessari; il tutto per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse dal prezzo opere di scavo e rinterri. SN4 diametro esterno di 1000 mm							
	Tombatura fossa esistente		115,00			115,00		
	SOMMANO m					115,00	355,84	40'921,60
9 05/02/2026	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm							
	Strada di lottizzazione - fognatura nera		40,00			40,00		
	Strada di lottizzazione fuori comparto - fognatura nera		50,00			50,00		
	SOMMANO m					90,00	35,34	3'180,60
10 06/02/2026	Fognatura in tubo di cls vibrocompresso, con giunto a bicchiere e guarnizione in gomma elastomerica, autoportante con piano di posa incorporato, su platea in cls C12/15, esclusa eventuale armatura metallica, sigillatura dei giunti con malta di cemento a 350 kg di cemento R325 rinfianco in sabbione fino all'estradosso del tubo per uno spessore minimo di 25 cm, escluso scavo e rinterro - d. 40 cm armato, platea 100x25 cm							
	Strada di lottizzazione - fognatura bianca		80,00			80,00		
	SOMMANO m					80,00	98,00	7'840,00
11 07/07/2022	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 3,2 mm							
	A R I P O R T A R E							88'543,99

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							88'543,99
12 06/02/2026	Linea caditoie Strada di lottizzazione	2,00	50,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	27,39	2'739,00
	Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 110 mm							
	Strada di lottizzazione - linea gas Strada di lottizzazione fuori comparto - linea gas					50,00 14,00		
	SOMMANO m					64,00	22,57	1'444,48
13 09/02/2026	Fornitura e posa in opera di tubazione in ghisa sferoidale DN100 per reti di distribuzione di acqua potabile ed altre reti idriche. Giunto: elastico automatico AJ (conforme alla norma UNI 9163) con guarnizione in elastomero EPDM (conforme al DM174) e concorde alla norma EN 681-1, rivestimento interno: malta di cemento d'altoforno resistente ai solfati secondo EN 545 ed ISO 4179, rivestimento esterno: 400 g/m2 di lega di zinco-alluminio (Zn 85% + Al 15%) applicato per metallizzazione con finitura di vernice azzurra (acrilica o epossidica) secondo EN 545 e conforme al contatto con acqua destinata ad uso potabile, scabrezza cemento: $\epsilon=0,1\text{mm}$							
	Strada di lottizzazione - linea acquedotto Strada di lottizzazione fuori comparto - linea acquedotto					100,00 18,00		
	SOMMANO m					118,00	80,00	9'440,00
	Fornitura e posa di ATTACCO DI MANDATA a norma UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza, valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e dispositivo di drenaggio antigelo. La fornitura non comprende la cassetta di contenimento da computarsi separatamente a seconda del tipologia di posa. Sono escluse tutte le opere edili ed impiantistiche di predisposizione - Attacco filettato in ottone DN100 con 1 attacco DN70							
14 06/02/2026	Linea acquedotto					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	601,00	1'202,00
15 13/02/2026	Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm - diametro 125 mm							
	Strada di lottizzazione - canalizzazione corrugata Enel					55,00 14,00		
	A R I P O R T A R E					69,00		103'369,47

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					69,00		103'369,47
	SOMMANO m					69,00	9,31	642,39
16 06/02/2026	Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 61386-1 e EN 61386-24 - d. 63 mm spess. 5,2 mm Strada di lottizzazione - fornitura canalizzazione corrugata telecom (posa in opera conteggiata in altra voce di lavoro) Strada di lottizzazione fuori comparto - fornitura canalizzazione corrugata telecom (posa in opera conteggiata in altra voce di lavoro)					55,00 50,00		
	SOMMANO m					105,00	1,73	181,65
17 06/02/2026	Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi - Armadi conformi alla specifica ENEL DS4559; completi di coperchio con chiusura a serratura di tipo unificato. Dim. Indicative LxHxP = 660x714x271 Strada di lottizzazione - fornitura armadio enel (posa in opera conteggiata in altra voce)					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	186,55	186,55
18 06/02/2026	Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 61386-1 e EN 61386-24 d. 110 mm spess. 9,3 mm Strada di lottizzazione - fornitura canalizzazione corrugata per illuminazione pubblica (posa in opera conteggiata in altra voce) Strada lottizzazione fuori comparto - fornitura canalizzazione corrugata per illuminazione pubblica (posa in opera conteggiata in altra voce)		100,00 43,00			100,00 43,00		
	SOMMANO m					143,00	3,37	481,91
19 06/02/2026	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3 Strada di lottizzazione - posa in opera canalizzazione corrugata telecom (fornitura conteggiata in altra voce di lavoro) Strada di lottizzazione - posa in opera armadio enel (fornitura conteggiata in altra voce di lavoro) Strada di lottizzazione - posa in opera apparecchio illuminazione stradale (fornitura conteggiata in altra voce) Strada di lottizzazione - posa in opera canalizzazione corrugata illuminazione stradale (fornitura conteggiata in altra voce) Strada di lottizzazione fuori comparto - posa in opera canalizzazione corrugata telecom (fornitura conteggiata in altra voce di lavoro) Strada di lottizzazione fuori comparto - posa in opera apparecchio illuminazione stradale (fornitura conteggiata in altra voce) Strada di lottizzazione fuori comparto - posa in opera canalizzazione corrugata illuminazione stradale (fornitura conteggiata in altra voce)					10,00 8,00 15,00 12,00 5,00 3,00 5,00		
	SOMMANO ora					58,00	32,80	1'902,40
20 30/01/2026	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti;a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrata Strada di lottizzazione Strada di lottizzazione fuori comparto	2,00 2,00	85,00 38,60			170,00 77,20		
	SOMMANO m					247,20	18,63	4'605,34
21 30/01/2026	Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25 - diritto cm 8x25x100 Strada di lottizzazione	2,00	85,00			170,00		
	A R I P O R T A R E					170,00		111'369,71

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					170,00		111'369,71
22 07/07/2022	Strada di lottizzazione fuori comparto	2,00	38,60			77,20		
	SOMMANO m					247,20	25,44	6'288,77
	Realizzazione del corpo stradale, inteso come il solido costruito, ovvero scavato, altimetricamente compreso tra le scarpate, il piano di campagna e la piattaforma stradale ed i margini esterni. Fondazione stradale. Massicciata stradale. Stabilizzazione delle terre. Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm							
	Corpo stradale strada di lottizzazione	841,00			0,400	336,40		
23 07/07/2022	Corpo stradale strada di lottizzazione fuori comparto	386,20			0,400	154,48		
	SOMMANO mc					490,88	41,93	20'582,60
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento							
	Trasporto a discarica del materiale rimosso a mezzo di scavo proveniente da scavo di sbancamento e per la creazione sottoservizi					977,72		
24 08/04/2026	SOMMANO mc					977,72	18,33	17'921,61
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere							
	Vasca di compensazione	3030,00			0,200	606,00		
	SOMMANO mc					606,00	3,82	2'314,92
25 07/07/2022	Riempimento di buche realizzato con mezzi meccanici con materiale inerte							
	Riempimento parziale dello scavo eseguito per creazione sede tubazioni sottoservizi	0,30			259,250	77,78		
	Riempimento tombatura fossa esistente					300,00		
	SOMMANO mc					377,78	68,78	25'983,71
26 07/07/2022	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia 20x20							
	Preparazione getto soletta nuovi pozzetti	26,00	1,20	1,200	9,160	342,95		
	Preparazione getto pali segnaletica							
	Strada di lottizzazione	4,00	1,00	1,000	9,160	36,64		
27 07/07/2022	Strada di lottizzazione fuori comparto	1,00	1,00	1,000	9,160	9,16		
	SOMMANO kg					388,75	2,13	828,04
	Getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4							
	Getto soletta nuovi pozzetti	26,00	1,20	1,200	0,200	7,49		
28	Getto pali segnaletica							
	Strada di lottizzazione	4,00	1,00	1,000	0,300	1,20		
	Strada di lottizzazione fuori comparto	1,00	1,00	1,000	0,300	0,30		
	SOMMANO mc					8,99	182,74	1'642,83
	A R I P O R T A R E							186'932,19

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							186'932,19
06/02/2026	compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni interne 40x40x40 sp.10 Strada di lottizzazione - ispezione linea Telecom Strada di lottizzazione fuori comparto - ispezione linea Telecom					1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	78,99	157,98
29 09/02/2026	Fornitura e posa in opera di coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe c resistenza 250 kN a telaio intero, messo a quota e murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 400x400 luce netta 300x300 Strada di lottizzazione - ispezione linea telecom Strada di lottizzazione fuori comparto - ispezione linea telecom					1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	111,32	222,64
30 06/02/2026	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni interne 80x80x80 sp.10 Strada di lottizzazione - fognatura bianca Strada di lottizzazione - fognatura nera Strada di lottizzazione fuori comparto - fognatura nera					5,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	122,54	857,78
31 09/02/2026	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe c resistenza 250 kN a telaio intero, messo a quota e murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 800x800 luce netta 700x700 Strada di lottizzazione - fognatura bianca Strada di lottizzazione - fognatura nera Strada di lottizzazione fuori comparto - fognatura nera					5,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	326,19	2'283,33
32 06/02/2026	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni interne 100x100x100 sp.10 Strada di lottizzazione - ispezione linea acquedotto					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	197,48	197,48
33 09/02/2026	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe c resistenza 250 kN a telaio intero, messo a quota e murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 1000x1000 luce netta 900x900 Strada di lottizzazione - ispezione linea acquedotto					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	473,99	473,99
34 08/04/2026	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 Pozzetto tombatura fossa esistente					2,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		191'125,39

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		191'125,39
	SOMMANO cadauno					2,00	322,61	645,22
35 08/04/2026	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, messo a quota e murato a malta cementizia, con rinfiacco perimetrale in cls C16/20 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 1200x1200 luce netta 1100x1100. Pozzetto tombatura fossa esistente					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	623,56	1'247,12
36 06/02/2026	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo - dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm - o similare pozzetto tipo Pisa Strada di lottizzazione - caditoie					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	87,52	700,16
37 10/02/2026	Fornitura e posa in opera di caditoia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) - dimensioni esterne mm 320x520, luce netta mm 255x440 Strada di lottizzazione - caditoie					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	128,90	1'031,20
38 07/07/2022	Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione -Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125 Sifone tipo Firenze					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	349,86	349,86
39 06/02/2026	Fornitura e posa in opera di plinto per palo da illuminazione in c.a.v completo di pozzetto di ispezione 40*40 e foro per il sostegno del palo di altezza fino a 10 m, compreso del letto di posa e dei rinfianchi in cls c16/20 di spessore minimo di cm 10, il calo e posizionamento con mezzo meccanico. Escluso lo scavo e i reinterri e il palo dell'illuminazione. plinto dimensioni 100*100*h100 per palo altezza m 10, coperchio e telaio in ghisa Plinto per palo di illuminazione h. 10 m Strada lottizzazione Strada di lottizzazione fuori comparto					4,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	423,68	2'118,40
40 30/01/2026	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. Strada di lottizzazione - realizzazione fondo stradale Strada di lottizzazione fuori comparto - realizzazione fondo stradale Passaggio carrabile - realizzazione fondo stradale innesto Banchina	841,00 386,20 59,00 600,00			0,100 0,100 0,300 0,300	84,10 38,62 17,70 180,00		
	SOMMANO mc					320,42	83,22	26'665,35
41 30/01/2026	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con							
	A R I P O R T A R E							223'882,70

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							223'882,70
42 05/02/2026	rullo vibrante. Esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - Con aggregato pezzatura: 0/20 mm - Spessore compresso: 6 cm Strada di lottizzazione - corpo stradale Strada di lottizzazione fuori comparto - corpo stradale Passaggio carrabile - corpo stradale					588,70 270,34 59,00		
	SOMMANO mq					918,04	24,78	22'749,03
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante. Esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente							
	Strada di lottizzazione - corpo stradale Strada di lottizzazione fuori comparto - corpo stradale Passaggio carrabile - corpo stradale	588,70 270,34 59,00			2,000 2,000 2,000	1'177,40 540,68 118,00		
	SOMMANO mq					1'836,08	3,87	7'105,63
43 06/02/2026	Getto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regola, con rete elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10, compreso eventuale pompa o betonpompa con rete Ø 8 Strada di lottizzazione - getto marciapiedi Strada di lottizzazione fuori comparto - getto marciapiedi	2,00 2,00	85,00 38,60	1,500 1,500		255,00 115,80		
	SOMMANO mq					370,80	40,04	14'846,83
	Getto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a regola per ogni cm in più oltre ai 5 cm							
	Strada di lottizzazione - getto marciapiedi Strada di lottizzazione fuori comparto - getto marciapiedi	2,00 2,00	85,00 38,60	1,500 1,500	5,000 5,000	1'275,00 579,00		
	SOMMANO mq					1'854,00	2,66	4'931,64
45 30/01/2026	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura. Esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - Con aggregato pezzatura: 0/10 mm - Spessore finito compresso: 3 cm Strada di lottizzazione - corpo stradale Strada di lottizzazione fuori comparto - corpo stradale Passaggio carrabile - corpo stradale					588,70 270,34 59,00		
	SOMMANO mq					918,04	15,50	14'229,62
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 3 cm per marciapiedi							
	Strada di lottizzazione - marciapiedi Strada di lottizzazione fuori comparto - marciapiedi	2,00 2,00	85,00 38,60	1,500 1,500		255,00 115,80		
	SOMMANO mq					370,80	11,05	4'097,34
47 06/02/2026	Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione, completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5. Escluso: piombatura del palo con sabbia ed eventuale costruzione di collare di bloccaggio, con malta cementizia							
	A R I P O R T A R E							291'842,79

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							291'842,79
48 06/02/2026	per almeno 100 mm di profondità; copriasola in acciaio zincato a filo palo ricavata dall'asportazione di materiale dal palo, corredata di sistema di chiusura con chiave triangolare e dispositivo anticaduta. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali e ogni materiale di consumo. h. indicativa = 10000mm con base Fornitura palo di illuminazione h. 10 m Strada di lottizzazione Strada di lottizzazione fuori comparto					4,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	1'005,86	5'029,30
	Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione, completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiere asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5. Escluso: piombatura del palo con sabbia ed eventuale costruzione di collare di bloccaggio, con malta cementizia per almeno 100 mm di profondità; copriasola in acciaio zincato a filo palo ricavata dall'asportazione di materiale dal palo, corredata di sistema di chiusura con chiave triangolare e dispositivo anticaduta. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali e ogni materiale di consumo. Posa in opera di palo di illuminazione, su plinto già predisposto, comprensivo di piombatura con sabbia, getto di calcestruzzo nel foro superiore per il fissaggio e quant'altro per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. (escluso fornitura e posa in opera di plinto per palo di illuminazione); Posa in opera palo di illuminazione h. 10 m (fornitura conteggiata in altra voce) Strada di lottizzazione Strada di lottizzazione fuori comparto					4,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	57,12	285,60
49 06/02/2026	Apparecchiature di illuminazione stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66. fino a 150 W di potenza complessiva Fornitura apparecchio illuminazione stradale Strada di lottizzazione Strada di lottizzazione fuori comparto					4,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	310,62	1'553,10
	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento - larghezza cm 12 Strada di lottizzazione Strada di lottizzazione fuori comparto	3,00 3,00	85,00 38,60			255,00 115,80		
	SOMMANO m					370,80	0,37	137,20
50 30/01/2026	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebraure, ecc Segnaletica varia					50,00		
	SOMMANO mq					50,00	3,65	182,50
	A R I P O R T A R E							299'030,49

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							299'030,49
52 06/02/2026	Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico - del diametro esterno mm 60, del peso non inferiore a 4,20 kg/ml Fornitura palo per segnale verticale Strada di lottizzazione Strada di lottizzazione fuori comparto	5,00 1,00			2,000 2,000	10,00 2,00		
	SOMMANO m					12,00	13,35	160,20
53 06/02/2026	Segnale rettangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Lato minore fino a cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 1 Strada di lottizzazione Strada di lottizzazione fuori comparto					5,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	70,14	420,84
54 30/01/2026	Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura di sostegni, a palo, ad arco o a mensola, per segnali stradali, eseguita con fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate ed in relazione alla natura del terreno su cui si opera. Strada di lottizzazione Strada di lottizzazione fuori comparto					5,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	29,54	177,24
55 08/04/2026	Fornitura e spandimento di terra, compresa la formazione delle pendenze, e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta e trasporto a impianto di smaltimento autorizzato. Verde pubblico	1168,00			0,200	233,60		
	SOMMANO mc					233,60	62,54	14'609,34
56 06/02/2026	Formazione di una coltre di terreno vegetale, compreso la fornitura del materiale, spessore 10 cm Verde pubblico					1'168,00		
	SOMMANO mq					1'168,00	5,48	6'400,64
57 08/04/2026	FORNITURA PIANTE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato - Celtis, A, specie australis, nome comune bagolaro, circonferenza 12/14 Verde pubblico Confine lotto					11,00 7,00		
	SOMMANO cadauno					18,00	240,76	4'333,68
58 08/04/2026	Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante - in area verde, parchi o giardini, compreso il posizionamento anche con mezzi meccanici, la fornitura e la posa in opera di 2-3 tutori di pino tornito e impregnato a pressione. Verde pubblico					11,00		
	A R I P O R T A R E					11,00		325'132,43

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					11,00		325'132,43
59 06/02/2026	Confine lotto					7,00	64,28	1'157,04
	SOMMANO cadauno					18,00		
	Inerbimento mediante semina di erbe prative su superfici sia piane che inclinate - 3 kg per ogni 100 mq costituite da un miscuglio di "Lolium Italicum", "Lolium Perenne", Festuca Arundinacea", "Festuca Rossa Verde pubblico					1'168,00	0,69	805,92
	SOMMANO mq					1'168,00		
	60 02/07/2026	Fornitura e posa in opera di cabina elettrica prefabbricata in c.a.v. Monoblocco Omologata Enel realizzata in conformità alle vigenti normative e disposizioni ENEL, adatta per il contenimento delle apparecchiature MT/BT, prodotta in serie dichiarata con attestato di qualificazione per produzione di componenti prefabbricati in c.a./c.a.p rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Cabina realizzata con calcestruzzo vibrato tipo RCK350 con cemento ad alta resistenza adeguatamente armato e opportunamente additivato con superfluidificante e con impermeabilizzante, idonei a garantire adeguata protezione contro le infiltrazioni di acqua per capillarità. Armatura metallica interna a tutti i pannelli costituita da doppia rete elettrosaldata e ferro nervato, entrambi B450C. Pannello di copertura calcolato e dimensionato secondo le prescrizioni delle NTC DM 17 01 2018 , ma comunque per supportare sovraccarichi accidentali minimi di 480 Kg/mq . Tutti i materiali utilizzati sono certificati CE. Delle dimensioni esterne di mm 5710x2500xh2680, dimensioni nette interne 5530x2320x2500 mm, Costituita da UNICO VANO ENEL completa di n. 2 Porte in resina sintetica DS 919 o in acciaio INOX DS 918 - complete di serrature DS 988, corredate da TCA Enel - n. 2 finestre di aerazione trasformatore in resina sintetica DS 927 o in acciaio INOX DS 926, corredate da TCA Enel- n. 2 aspiratori eolici in acciaio inox;- n. 6 elementi in VTR per scomparti MT (650x250x40) - n. 1 elemento in VTR per la copertura del cunicolo di accesso alla vasca di fondazione (1000x600x40); - n. 1 passante in materiale plastico per l'uscita cavo di alimentazioni temporaneo; - n. 1 quadro servizi ausiliari- omologati Enel versione per Rack (DY 3005) (con trasformatore di isolamento); - n. 3 lampade di illuminazione con plafoniera stagnada E30W (tabella DY3021) del tipo a basso consumo energetico CFL (Compatta a fluorescenza) con potenza minima 30 Watt- Telaio porta quadri BT in acciaio zincato - Distanziatore per quadri Bt DS3055- rete di terra interna;- n. 1 sistema passacavo a parete (minimo 80mm) con la possibilità di sigillare cavi precablati (sono previsti 4 cavi da 10mm) per antenna - n. 4 canalette in VTR di raccolta e allontanamento acqua piovana- n. 1 cartello monitorare secondo tabella ENEL EA 8028-Targa esterna costruttore. Struttura scatolare composta dalle quattro pareti laterali e dal pannello copertura realizzate con un unico getto di calcestruzzo aventi spessore minimo 90 mm. Pannello di pavimentazione avente spessore minimo di 90 mm. e dimensionato in modo da supportare un carico permanente di 600 Kg/mq e i carichi concentrati dei trasformatori di tensione;Predisposizione del pannello pavimento di appositi cavedi, per il passaggio dei cavi MT/bt in entrata ed in uscita dalla cabina, e di inserti filettati per il fissaggio delle apparecchiature elettromeccaniche, così come previsto dalle tabelle di omologazione. Eventuali pannelli di divisione interna, in calcestruzzo spessore minimo 50 mm o in lamiera o rete spessore minimo 3 mm., a delimitazione dei vari locali, secondo indicazioni. Pannello di copertura dotato di sistema di scolo acque e allentamento delle stesse a mezzo di scossalina.;Impermeabilizzazione della copertura mediante l'applicazione a caldo di una guaina bituminosa di mm 4.00+4.00 di spessore;Pareti lato interno, lisce e senza nervature, tinteggiate con pitture al quarzo di colore bianco; Pareti esterne, tinteggiate con pitture al quarzo ad effetto bucciato, idonee a resistere agli agenti atmosferici anche in ambiente marino, montano, industriale altamente inquinato; Il box è realizzato in modo da assicurare un grado di protezione verso l'esterno IP33 come da Norma CEI 70-1. Collegamento mediante saldatura di tutte le						
	A R I P O R T A R E							327'095,39

COMMITTENTE:

QUADRO ECONOMICO
PROGETTO UNITARIO CONVENZIONATO CTP.5

VOCE	IMPORTO TOTALE VOCE	SUDDIVISIONE IMPORTI PER AREE DI INTERVENTO			TOMBATURA FOSSA ESISTENTE
		STRADA LOTTIZZAZIONE	VERDE PUBBLICO	STRADA LOTTIZZAZIONE FUORI COMPARTO	
1	4863,90	1961,25	2902,65		
2	1162,50	468,75	693,75		
3	2103,66	848,25	1255,41		
4	19279,68	2691,20	13433,28	1235,20	1920,00
5	4754,85	905,76	3433,37	415,72	
6	1697,42	1161,11		536,31	
7	2739,78	2460,78		279,00	
8	40921,60				40921,60
9	3180,60	1413,60		1767,00	
10	7840,00				7840,00
11	2739,00	2739,00			
12	1444,48	1128,50		315,98	
13	9440,00	8000,00		1440,00	
14	1202,00	1202,00			
15	642,39	512,05		130,34	
16	181,65	95,15		86,50	
17	186,55	186,55			
18	481,91	337,00		144,91	
19	1902,40	1082,40		820,00	
20	4605,34	3167,10		1438,24	
21	6288,77	4324,80		1963,97	
22	20582,60	14105,25		6477,35	
23	17921,61	17921,61			
24	2314,92		2314,92		
25	25983,71	5349,71			20634,00
26	828,04	555,66		272,38	

VOCE	IMPORTO TOTALE VOCE	SUDDIVISIONE IMPORTI PER AREE DI INTERVENTO			TOMBATURA FOSSA ESISTENTE
		STRADA LOTTIZZAZIONE	VERDE PUBBLICO	STRADA LOTTIZZAZIONE FUORI COMPARTO	
27	1642,83	1113,98		528,85	
28	157,98	78,99		78,99	
29	222,64	111,32		111,32	
30	857,78	735,24		122,54	
31	2283,33	1957,14		326,19	
32	197,48	197,48			
33	473,99	473,99			
34	645,22				645,22
35	1247,12				1247,12
36	700,16	700,16			
37	1031,20	1031,20			
38	349,86	349,86			
39	2118,40	1694,72		423,68	
40	26665,35	8471,80		3213,95	14979,60
41	22749,03	16050,01		6699,02	
42	7105,63	5013,20		2092,43	
43	14846,83	10210,20		4636,63	
44	4931,64	3391,50		1540,14	
45	14229,62	10039,35		4190,27	
46	4097,34	2817,75		1279,59	
47	5029,30	4023,44		1005,86	
48	285,60	228,48		57,12	
49	1553,10	1242,48		310,62	
50	137,20	83,25		53,95	
51	182,50	182,50			
52	160,20	133,50		26,70	
53	420,84	350,70		70,14	
54	177,24	147,70		29,54	
55	14609,34		14609,34		

VOCE	IMPORTO TOTALE VOCE	SUDDIVISIONE IMPORTI PER AREE DI INTERVENTO			
		STRADA LOTTIZZAZIONE	VERDE PUBBLICO	STRADA LOTTIZZAZIONE FUORI COMPARTO	
56	6400,64		6400,64		
57	4333,68	1685,32	2648,36		
58	1157,04	449,96	707,08		
59	805,92		805,92		
60	30800,00	30800,00			
TOTALE	357895,39	176382,70	49204,72	44120,43	88187,54